

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE PEDRA IRREGULAR E MURETA EM PEDRA BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO COMP. REF.97635	M2		12,71	14,21
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4591	20,93	23,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1582	19,68	21,98
Composição	02	EXECUÇÃO DE MURETA EM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRAS COMP. REF. 101855	M2		57,52	60,96
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,114	68,13	68,13
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6217	20,93	23,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6217	19,68	21,98
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0437	561,26	571,90
Composição	03	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM TIJOLOS MACIÇOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO COMP. REF. 97623	M2		156,49	174,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6891	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1211	19,68	21,98
Composição	04	RETIRADA DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO COMP. REF. 94273	M		7,75	8,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	19,68	21,98
Composição	05	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDES SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97670	M		30,14	31,16
SINAPI-I	39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1	19,97	19,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1721	22,31	25,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1721	25,33	28,51
Composição	06	REASSENTAMENTO DE CALÇADA COM BASALTO IRREGULAR, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL COMP. REF. 101855	M2		57,52	60,96
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,114	68,13	68,13
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6217	20,93	23,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6217	19,68	21,98
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0437	561,26	571,90
Composição	07	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GUARDA CORPO PANORÂMICO COM REAPROVEITAMENTODO MATERIAL COMP. REF. 99841	M		168,43	184,96
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,003	55,98	55,98
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	2,76	2,76
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	5	0,52	0,52
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,855	23,64	23,64
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,754	20,80	23,26
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,353	23,56	26,47
Composição	08	REATERRO MANUAL DE VALA SEM PLACA VIBRATÓRIA. COMP. REF. 104734	M³		18,97	21,01
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	296,76	299,59
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	69,40	72,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8809	19,68	21,98
Composição	09	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M -2 UTILIZAÇÕES -COMP. REF. 99059	M		37,98	41,42
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445	3,00	3,00
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125	7,95	7,95
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111	16,66	16,66
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,55	5,03	5,03
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	20,67	23,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125	23,38	26,29
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0039	28,50	32,16
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0168	27,28	30,94
SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	1,5	2,21	2,48
Composição	10	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADA, COLADA. COMP. REF 101727	M		19,78	19,84
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,0073	36,75	36,75
SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	1,11	17,21	17,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0065	19,68	21,98

28/09/2023

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Davi K. Basílio

RS244270