



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  | BDI 1<br>25,63% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                          | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE |            |        |                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 204.796,11           |    |
| 1.                                                                                            |            |        | ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 204.796,11           |    |
| 1.1.                                                                                          |            |        | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 13.779,28            |    |
| 1.1.1.                                                                                        |            |        | Instalação do Canteiro de Obras                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 5.438,19             |    |
| 1.1.1.0.1.                                                                                    | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                            | M2      | 2,88       | 304,42                            | BDI 1      | 382,44                            | 1.101,43             | RA |
| 1.1.1.0.2.                                                                                    | SINAPI     | 93584  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                                                                                                                       | M2      | 4,00       | 863,00                            | BDI 1      | 1.084,19                          | 4.336,76             | RA |
| 1.1.2.                                                                                        |            |        | Demolições e movimentação de terra                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 8.341,09             |    |
| 1.1.2.0.1.                                                                                    | SINAPI     | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3      | 19,64      | 7,80                              | BDI 1      | 9,80                              | 192,47               | RA |
| 1.1.2.0.2.                                                                                    | SINAPI     | 97629  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                           | M3      | 9,75       | 128,34                            | BDI 1      | 161,23                            | 1.571,99             | RA |
| 1.1.2.0.3.                                                                                    | SINAPI     | 97633  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                             | M2      | 103,37     | 20,18                             | BDI 1      | 25,35                             | 2.620,43             | RA |
| 1.1.2.0.4.                                                                                    | Composição | 01     | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE PEDRA IRREGULAR E MURETA EM PEDRA BASALTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO COMP. REF. 97635                                                                                                         | M2      | 230,00     | 12,71                             | BDI 1      | 15,97                             | 3.673,10             | RA |
| 1.1.2.0.5.                                                                                    | Composição | 03     | DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA EM TIJOLOS MACIÇOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO COMP. REF. 97623                                                                                                                           | M2      | 1,44       | 156,49                            | BDI 1      | 196,60                            | 283,10               | RA |
| 1.2.                                                                                          |            |        | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 13.307,90            |    |
| 1.2.0.0.1.                                                                                    | SINAPI     | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                     | M3      | 15,58      | 77,85                             | BDI 1      | 97,80                             | 1.523,72             | RA |
| 1.2.0.0.2.                                                                                    | Composição | 08     | REATERRO MANUAL DE VALA SEM PLACA VIBRATÓRIA. COMP. REF. 104734                                                                                                                                                                   | M³      | 10,10      | 18,97                             | BDI 1      | 23,83                             | 240,68               | RA |
| 1.2.0.0.3.                                                                                    | SINAPI     | 99253  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                             | UN      | 6,00       | 507,92                            | BDI 1      | 638,10                            | 3.828,60             | RA |
| 1.2.0.0.4.                                                                                    | SINAPI     | 99257  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                                 | UN      | 1,00       | 841,63                            | BDI 1      | 1.057,34                          | 1.057,34             | RA |
| 1.2.0.0.5.                                                                                    | SINAPI     | 90446  | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                                                                                                                                         | M       | 39,60      | 32,95                             | BDI 1      | 41,40                             | 1.639,44             | RA |
| 1.2.0.0.6.                                                                                    | Composição | 06     | REASSENTAMENTO DE CALÇADA COM BASALTO IRREGULAR, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL COMP. REF. 101855                                                          | M2      | 4,00       | 57,52                             | BDI 1      | 72,26                             | 289,04               | RA |
| 1.2.0.0.7.                                                                                    | SINAPI-I   | 9836   | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                  | M       | 84,00      | 17,90                             | BDI 1      | 22,49                             | 1.889,16             | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  | BDI 1<br>25,63% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                          | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE |          |        |                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 204.796,11           |    |
| 1.2.0.0.8.                                                                                    | SINAPI   | 90733  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021         | M       | 84,00      | 3,59                              | BDI 1      | 4,51                              | 378,84               | RA |
| 1.2.0.0.9.                                                                                    | SINAPI-I | 20065  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                   | M       | 9,00       | 46,79                             | BDI 1      | 58,78                             | 529,02               | RA |
| 1.2.0.0.10.                                                                                   | SINAPI   | 90734  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021        | M       | 9,00       | 4,25                              | BDI 1      | 5,34                              | 48,06                | RA |
| 1.2.0.0.11.                                                                                   | SINAPI   | 89671  | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN      | 14,00      | 49,33                             | BDI 1      | 61,97                             | 867,58               | RA |
| 1.2.0.0.12.                                                                                   | SINAPI   | 89679  | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN      | 1,00       | 137,32                            | BDI 1      | 172,52                            | 172,52               | RA |
| 1.2.0.0.13.                                                                                   | SINAPI   | 89529  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022               | UN      | 9,00       | 40,77                             | BDI 1      | 51,22                             | 460,98               | RA |
| 1.2.0.0.14.                                                                                   | SINAPI   | 89559  | TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                | UN      | 4,00       | 76,20                             | BDI 1      | 95,73                             | 382,92               | RA |
| 1.3.                                                                                          |          |        | PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DO PRÉDIO E ESCADAS DE CONCRETO                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 63.584,48            |    |
| 1.3.1.                                                                                        |          |        | Escada de concreto 01 e escada de concreto 02                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 42.560,66            |    |
| 1.3.1.1.                                                                                      |          |        | Estrutura de concreto com revestimento cerâmico                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 14.934,94            |    |
| 1.3.1.1.1.                                                                                    | SINAPI   | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020                                      | M2      | 13,00      | 148,91                            | BDI 1      | 187,08                            | 2.432,04             | RA |
| 1.3.1.1.2.                                                                                    | SINAPI   | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020                                                | M2      | 13,00      | 158,82                            | BDI 1      | 199,53                            | 2.593,89             | RA |
| 1.3.1.1.3.                                                                                    | SINAPI   | 95946  | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                         | KG      | 142,00     | 13,15                             | BDI 1      | 16,52                             | 2.345,84             | RA |
| 1.3.1.1.4.                                                                                    | SINAPI   | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021          | M3      | 3,72       | 476,09                            | BDI 1      | 598,11                            | 2.224,97             | RA |
| 1.3.1.1.5.                                                                                    | SINAPI   | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                       | M3      | 3,72       | 263,02                            | BDI 1      | 330,43                            | 1.229,20             | RA |
| 1.3.1.1.6.                                                                                    | SINAPI   | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                       | KG      | 38,00      | 11,70                             | BDI 1      | 14,70                             | 558,60               | RA |
| 1.3.1.1.7.                                                                                    | SINAPI   | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | KG      | 11,22      | 14,05                             | BDI 1      | 17,65                             | 198,03               | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  |
|                                   |                           |                                                                              | BDI 1<br>25,63%                                                  |
|                                   |                           |                                                                              | BDI 2<br>0,00%                                                   |
|                                   |                           |                                                                              | BDI 3<br>0,00%                                                   |

| Item                                                                                          | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 204.796,11           |         |
| 1.3.1.1.8.                                                                                    | SINAPI     | 92269  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                                                                                                       | M2      | 10,35      | 112,70                            | BDI 1      | 141,59                            | 1.465,46             | RA      |
| 1.3.1.1.9.                                                                                    | SINAPI     | 87251  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                                     | M2      | 18,00      | 47,18                             | BDI 1      | 59,27                             | 1.066,86             | RA      |
| 1.3.1.1.10.                                                                                   | Composição | 10     | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADA, COLADA. COMP. REF 101727                                                                                                                                                                                          | M       | 33,00      | 19,78                             | BDI 1      | 24,85                             | 820,05               | RA      |
| 1.3.1.2.                                                                                      |            |        | Guarda Corpo Panorâmico e Corrimão                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 27.625,72            |         |
| 1.3.1.2.1.                                                                                    | SINAPI     | 99841  | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                                                                                                                                     | M       | 19,50      | 896,16                            | BDI 1      | 1.125,85                          | 21.954,08            | RA      |
| 1.3.1.2.2.                                                                                    | SINAPI     | 99855  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS                                                                                                                                                                          | M       | 14,00      | 105,31                            | BDI 1      | 132,30                            | 1.852,20             | RA      |
| 1.3.1.2.3.                                                                                    | SINAPI-I   | 39746  | CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                        | UN      | 4,00       | 94,44                             | BDI 1      | 118,64                            | 474,56               | RA      |
| 1.3.1.2.4.                                                                                    | SINAPI     | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                                                | M2      | 3,00       | 45,34                             | BDI 1      | 56,96                             | 170,88               | RA      |
| 1.3.1.2.5.                                                                                    | Composição | 07     | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GUARDA CORPO PANORÂMICO COM REAPROVEITAMENTODO MATERIAL COMP. REF. 99841                                                                                                                                                     | M       | 15,00      | 168,43                            | BDI 1      | 211,60                            | 3.174,00             | RA      |
| 1.3.2.                                                                                        |            |        | Pavimentação em torno do prédio (calçadas, rampas e patamar)                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 21.023,82            |         |
| 1.3.2.0.1.                                                                                    | SINAPI     | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                                                                                                                 | M3      | 0,48       | 116,06                            | BDI 1      | 145,81                            | 69,99                | RA      |
| 1.3.2.0.2.                                                                                    | SINAPI     | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                                | M3      | 4,30       | 441,79                            | BDI 1      | 555,02                            | 2.386,59             | RA      |
| 1.3.2.0.3.                                                                                    | SINAPI     | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                           | M3      | 4,30       | 263,02                            | BDI 1      | 330,43                            | 1.420,85             | RA      |
| 1.3.2.0.4.                                                                                    | SINAPI     | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                        | M2      | 7,40       | 128,79                            | BDI 1      | 161,80                            | 1.197,32             | RA      |
| 1.3.2.0.5.                                                                                    | SINAPI     | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                               | M2      | 7,40       | 4,06                              | BDI 1      | 5,10                              | 37,74                | RA      |
| 1.3.2.0.6.                                                                                    | SINAPI     | 89173  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2      | 7,40       | 34,10                             | BDI 1      | 42,84                             | 317,02               | RA      |
| 1.3.2.0.7.                                                                                    | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                              | M2      | 7,40       | 3,51                              | BDI 1      | 4,41                              | 32,63                | RA      |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  | BDI 1<br>25,63% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                 | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE</b> |            |        |                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   | <b>204.796,11</b>    |              |
| 1.3.2.0.8.                                                                                           | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023                                                                                      | M2      | 7,40       | 12,52                             | BDI 1      | 15,73                             | 116,40               | RA           |
| 1.3.2.0.9.                                                                                           | SINAPI     | 92270  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                                               | M2      | 6,36       | 115,33                            | BDI 1      | 144,89                            | 921,50               | RA           |
| 1.3.2.0.10.                                                                                          | SINAPI     | 94968  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                          | M3      | 0,08       | 360,91                            | BDI 1      | 453,41                            | 36,27                | RA           |
| 1.3.2.0.11.                                                                                          | SINAPI     | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                           | KG      | 26,16      | 13,31                             | BDI 1      | 16,72                             | 437,40               | RA           |
| 1.3.2.0.12.                                                                                          | SINAPI     | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                              | KG      | 5,54       | 14,05                             | BDI 1      | 17,65                             | 97,78                | RA           |
| 1.3.2.0.13.                                                                                          | SINAPI     | 96624  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017                                                | M3      | 5,50       | 113,46                            | BDI 1      | 142,54                            | 783,97               | RA           |
| 1.3.2.0.14.                                                                                          | SINAPI     | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022               | M2      | 76,00      | 75,28                             | BDI 1      | 94,57                             | 7.187,32             | RA           |
| 1.3.2.0.15.                                                                                          | SINAPI     | 87251  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE                       | M2      | 76,00      | 47,18                             | BDI 1      | 59,27                             | 4.504,52             | RA           |
| 1.3.2.0.16.                                                                                          | Composição | 06     | REASSENTAMENTO DE CALÇADA COM BASALTO IRREGULAR, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL COMP. REF. 101855 | M2      | 13,58      | 57,52                             | BDI 1      | 72,26                             | 981,29               | RA           |
| 1.3.2.0.17.                                                                                          | SINAPI     | 98695  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                          | M       | 4,50       | 87,60                             | BDI 1      | 110,05                            | 495,23               | RA           |
| 1.4.                                                                                                 |            |        | <b>ESTACIONAMENTO, ACESSO DE VEÍCULO E PEDESTRE, FLOREIRA E PASSEIO PÚBLICO</b>                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | <b>75.432,12</b>     |              |
| 1.4.1.                                                                                               |            |        | <b>Mureta de bloco de pedra basalto</b>                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | <b>27.381,16</b>     |              |
| 1.4.1.0.1.                                                                                           | Composição | 09     | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M -2 UTILIZAÇÕES -COMP. REF. 99059                                         | M       | 80,05      | 37,98                             | BDI 1      | 47,71                             | 3.819,19             | RA           |
| 1.4.1.0.2.                                                                                           | SINAPI     | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                            | M3      | 9,59       | 77,85                             | BDI 1      | 97,80                             | 937,90               | RA           |
| 1.4.1.0.3.                                                                                           | SINAPI     | 94962  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                          | M3      | 3,20       | 364,37                            | BDI 1      | 457,76                            | 1.464,83             | RA           |
| 1.4.1.0.4.                                                                                           | Cotação    | 01     | PEDRA BASALTO IRREGULAR DIMENSÕES APROX. 0,20X0,45X0,15 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ESPESSURA)                                                                            | UNIDADE | 940,00     | 14,00                             | BDI 1      | 17,59                             | 16.534,60            | RA           |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  | BDI 1<br>25,63% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                 | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | <b>204.796,11</b>    |              |
| 1.4.1.0.5.                                                                                           | Composição | 02     | EXECUÇÃO DE MURETA EM PEDRA BASALTO IRREGULAR, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRAS COMP. REF. 101855                                                                                            | M2      | 64,00      | 57,52                             | BDI 1      | 72,26                             | 4.624,64             | RA           |
| 1.4.2.                                                                                               |            |        | Pavimentação com piso intertravado - Passeio público, estacionamento, acesso veículos e perstres.                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 43.943,95            |              |
| 1.4.2.0.1.                                                                                           | SINAPI     | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                                                             | M3      | 60,00      | 19,88                             | BDI 1      | 24,98                             | 1.498,80             | RA           |
| 1.4.2.0.2.                                                                                           | SINAPI     | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                                            | M2      | 418,87     | 3,02                              | BDI 1      | 3,79                              | 1.587,52             | RA           |
| 1.4.2.0.3.                                                                                           | SINAPI     | 92398  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                 | M2      | 412,35     | 77,34                             | BDI 1      | 97,16                             | 40.063,93            | RA           |
| 1.4.2.0.4.                                                                                           | SINAPI     | 93681  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                    | M2      | 6,52       | 83,46                             | BDI 1      | 104,85                            | 683,62               | RA           |
| 1.4.2.0.5.                                                                                           | SINAPI     | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                                                                          | M2      | 2,00       | 43,81                             | BDI 1      | 55,04                             | 110,08               | RA           |
| 1.4.3.                                                                                               |            |        | Colocação de Meio Fio de Concreto                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 4.107,01             |              |
| 1.4.3.0.1.                                                                                           | Composição | 04     | RETIRADA DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO COMP. REF. 94273                                                                                                                                                             | M       | 52,00      | 7,75                              | BDI 1      | 9,74                              | 506,48               | RA           |
| 1.4.3.0.2.                                                                                           | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M       | 52,00      | 53,63                             | BDI 1      | 67,38                             | 3.503,76             | RA           |
| 1.4.3.0.3.                                                                                           | SINAPI     | 94274  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 1,34       | 57,49                             | BDI 1      | 72,22                             | 96,77                | RA           |
| 1.5.                                                                                                 |            |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 9.534,66             |              |
| 1.5.0.0.1.                                                                                           | SINAPI     | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                          | M3      | 1,25       | 77,85                             | BDI 1      | 97,80                             | 122,25               | RA           |
| 1.5.0.0.2.                                                                                           | Composição | 08     | REATERRO MANUAL DE VALA SEM PLACA VIBRATÓRIA. COMP. REF. 104734                                                                                                                                                        | M³      | 1,10       | 18,97                             | BDI 1      | 23,83                             | 26,21                | RA           |
| 1.5.0.0.3.                                                                                           | SINAPI     | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                | M3      | 0,14       | 441,79                            | BDI 1      | 555,02                            | 77,70                | RA           |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  | BDI 1<br>25,63% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                 | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO<br>↓ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   | <b>204.796,11</b>    |              |
| 1.5.0.0.4.                                                                                           | Composição | 05     | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDES SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97670                                                                   | M       | 40,00      | 30,14                             | BDI 1      | 37,86                             | 1.514,40             | RA           |
| 1.5.0.0.5.                                                                                           | SINAPI     | 97887  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                                                                                                      | UN      | 2,00       | 242,56                            | BDI 1      | 304,73                            | 609,46               | RA           |
| 1.5.0.0.6.                                                                                           | Cotação    | 02     | POSTE RETO EM TUBO DE AÇO, 3 M DE ALTURA, DIÂMETRO 60,3MM, COM PINTURA EPÓXI COR PRETA E LUMINÁRIA DECORATIVA 06 ALETADAS E EQUIPADA COM LED 66W                                                                                                     | CJ      | 3,00       | 1.560,00                          | BDI 1      | 1.959,83                          | 5.879,49             | RA           |
| 1.5.0.0.7.                                                                                           | SINAPI-I   | 39396  | SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO                                                                                                                                        | UN      | 3,00       | 73,11                             | BDI 1      | 91,85                             | 275,55               | RA           |
| 1.5.0.0.8.                                                                                           | SINAPI     | 91929  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                       | M       | 120,00     | 6,83                              | BDI 1      | 8,58                              | 1.029,60             | RA           |
| 1.6.                                                                                                 |            |        | <b>PINTURA EXTERNA DAS PAREDES DO PRÉDIO EXISTENTE DA CÂMARA DE VEREADORES</b>                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | <b>16.523,74</b>     |              |
| 1.6.0.0.1.                                                                                           | SINAPI     | 88495  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                            | M2      | 426,30     | 11,30                             | BDI 1      | 14,20                             | 6.053,46             | RA           |
| 1.6.0.0.2.                                                                                           | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                            | M2      | 426,30     | 3,51                              | BDI 1      | 4,41                              | 1.879,98             | RA           |
| 1.6.0.0.3.                                                                                           | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                 | M2      | 426,30     | 12,52                             | BDI 1      | 15,73                             | 6.705,70             | RA           |
| 1.6.0.0.4.                                                                                           | SINAPI-I   | 10527  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES   | 60,00      | 25,00                             | BDI 1      | 31,41                             | 1.884,60             | RA           |
| 1.7.                                                                                                 |            |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | <b>12.633,93</b>     |              |
| 1.7.0.0.1.                                                                                           | SINAPI     | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022                                                                                                                                                                        | M2      | 267,00     | 28,84                             | BDI 1      | 36,23                             | 9.673,41             | RA           |
| 1.7.0.0.2.                                                                                           | SINAPI     | 98505  | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                      | M2      | 13,26      | 55,19                             | BDI 1      | 69,34                             | 919,45               | RA           |
| 1.7.0.0.3.                                                                                           | Cotação    | 03     | LIXEIRA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 2,00       | 780,25                            | BDI 1      | 980,23                            | 1.960,46             | RA           |
| 1.7.0.0.4.                                                                                           | SINAPI     | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                        | M3      | 0,20       | 77,85                             | BDI 1      | 97,80                             | 19,56                | RA           |
| 1.7.0.0.5.                                                                                           | SINAPI     | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                              | M3      | 0,11       | 441,79                            | BDI 1      | 555,02                            | 61,05                | RA           |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                           |                                                                              |                                                                  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROPONENTE / TOMADOR<br>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTACIONAMENTO CÂMARA DE VEREADORES |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>08-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA | MUNICÍPIO / UF<br>Pinhal Grande                                  | BDI 1<br>25,63% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                          | Fonte | Código                                                                                                                | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| PROJETO DO ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA DE VEREADORES DO PINHAL GRANDE |       |                                                                                                                       |           |         |            |                                   |            |                                   | 204.796,11           |
| Encargos sociais:                                                                             |       | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pinhal Grande  
Local  
  
sexta-feira, 29 de setembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DAVI KHALIL BASÍLIO  
CREA/CAU: RS244270  
ART/RRT: 12782523

RECURSO  
↓